

Pytanie: 1 Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?

Do oferty można dołączyć kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty.

Pytanie 2 : Czy z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiary należy traktować pomocniczo?

Przedmiary należy traktować pomocniczo.

Pytanie 3: z jakiego materiału mają być wykonane trybuny ?

W przygotowywanej ofercie należy uwzględnić zakup i montaż trybuny na 60 osób, której konstrukcja nośna wykonana będzie z malowanych rur stalowych profil RKB 60x40x3 mm, podesty ze stalowych ażurowych płyt podestowych z płaskowników wys. 30 mm a siedziska w postaci krzesełek kubekowych z oparciami wykonanych z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;

Pytanie 4: brak w przedmiarach cokolików z płytek terakotowych – czy inwestor zakłada posadzki bez cokolików?

W przygotowywanej ofercie należy uwzględnić wykonanie cokolików z płytek terakotowych zgodnie z podanymi poniżej pozycjami przedmiarowymi:

- a) Kosztorys „Budowa zespołu boisk sportowych wraz z adaptacją części istniejącego obiektu na pomieszczenia socjalne w ramach projektu ORLIK 2012 - BOISKA + ZAPLECZE”:

nr pozycji	podstawa	opis	Ilość
266	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	52,1 m
267	KNR 2-02u2 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	35,2 m

- b) Kosztorys "Remont części istniejącego obiektu na pomieszczenia dydaktyczno-wychowawcze" (sala konferencyjna)":

nr pozycji	podstawa	opis	Ilość
------------	----------	------	-------

133	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	44,8 m
134	KNR 2-02u2 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	103,5 m

Nakłady na wykonanie listew przypodłogowych w pomieszczeniach z posadzkami z paneli podłogowych zawarte są w pozycjach dotyczących wykonywania posadzek;

Pytanie 5: w jaki sposób mają być montowane zlewy w pracowni zawodowej? czy pozostałe wyposażenie pracowni zawodowej zalicza się do przedmiotu przetargu?

Zlewozmywaki w pracowni zawodowej montowane będą na szafkach, zgodnie z poz. nr 104 przedmiaru robót. W przygotowywanej ofercie należy uwzględnić tylko i wyłącznie zakup oraz montaż zlewozmywaka, koszty związane z zakupem szafki leżeć będą po stronie inwestora.

Dodatkowe wyposażenie pracowni zawodowej obejmować będzie tylko i wyłącznie elementy podane w poz. nr 132 przedmiaru robót:

„Zakup i montaż wyposażenia pracowni zawodowej: - stół przyścienny zabudowany z blatem roboczym i drzwiami suwanymi 1200x700x850 - szt.4; - kuchnia elektryczna z piekarnikiem 4-palnikowa 700x700x850 - szt.4; - zmywarka - szt.1; - bateria stojąca prysznicowa - szt. 4”